

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการขยายถนนภูมิราษฎร์รังสฤษฎ์ พร้อมทางเดินเท้าและวางท่อระบายน้ำ
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๒. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ขยายถนนภูมิราษฎร์รังสฤษฎ์ พร้อมทางเดินเท้าและท่อระบายน้ำบ่อพัก
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชะอวด ๑๑/๒๕๕๙
๓. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒,๓๒๒,๐๐๐.- บาท
๔. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๔.๑ รายละเอียดการประมาณราคาก่อสร้างงานทาง (ราคากลาง) จำนวน ๒ แผ่น
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายมานิต แสงรุ่ง ประธานกรรมการ
 ๒. นายเชาวลิต หลักชัย กรรมการ
 ๓. นายอนิรุทธิ์ เทพนรินทร์ กรรมการ

ข้อกำหนดรายละเอียดโครงการ

โครงการ	โครงการขยายถนนวุฒิราษฎร์รังสฤษดิ์ พร้อมทางเดินเท้าและวางท่อระบายน้ำฯ
งบประมาณ	2,322,000.- บาท
ระยะเวลาก่อสร้าง	120 วัน
ผลงานประเภท	งานทาง
การแบ่งงวดงาน และเงินค่าจ้าง	งวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างทำการก่อสร้าง โดยปรับพื้นที่ ขุดวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ทั้งโครงการ) แล้วเสร็จตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชะอวดเลขที่ 11/2559 จ่ายเงิน 20% (ของงบประมาณ) คิดเป็นเงิน 464,400 บาท (สี่แสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน จากวันลงนามในสัญญาจ้าง งวดที่ 2 เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้างชั้นรองพื้นทางลูกรัง ,หินคลุก ก่อสร้างรางต้นทางเดินเท้า ติดตั้งเสาป้ายแล้วเสร็จตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชะอวดเลขที่ 11/2559 40% (ของงบประมาณที่เหลือ) คิดเป็นเงิน 743,040 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันสี่สิบบาทถ้วน) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน จากวันลงนามในสัญญาจ้าง งวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความหนา 0.05 เมตร ให้ได้พื้นที่ 1,459 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร และงานอื่นๆ รายละเอียดตามแบบแปลนและสัญญาจ้าง แล้วเสร็จ จ่ายเงิน 100% (ของงบประมาณที่เหลือ) คิดเป็นเงิน 1,114,560.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 120 วัน จากวันลงนามในสัญญาจ้าง
ผู้ควบคุมงาน ของผู้รับจ้าง	มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับ ป.ว.ส. ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา
ผู้ควบคุมงาน ของเทศบาล	นายนายเชาวลิต หลักชัย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง นายอนิรุทธิ์ เทพนรินทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายมานิต แสงรุ่ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายเชาวลิต หลักชัย)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอนิรุทธิ์ เทพนรินทร์)


นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลชะอวด
 ประเภท โครงการขยายถนนวิบูลิราษฎร์รังสฤษฎ์ พร้อมทางเดินเท้าและวางท่อระบายน้ำ
 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชะอวด เลขที่ 11/2559
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าประจักษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
 วันที่กำหนดราคากลาง 20 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ราคา	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,686,740	1.3749	2,319,099	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000	1.0000	3,000	
	เงื่อนไข				
	- Factor F พื้นที่ฝนตกชุก(2)				
	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			2,322,099	
	ปรับยอด			2,322,000	
	ตัวอักษร	สองล้านสามแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการตามคำสั่งเทศบาลตำบลชะอวด ที่ 141/2559 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายมานิต แสงรุ่ง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายเชาวลิต หลักชัย)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายอนิรุทธิ์ เทพนรินทร์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการประมาณราคางานก่อสร้างทาง

แผ่นที่ 1/2

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลชะอวด

ประเภท โครงการขยายถนนภูมิราษฎร์รังสฤษฎีพร้อมทางเดินเท้าและวางท่อระบายน้ำ

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชะอวด เลขที่ 11/2559

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าประจักษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่กำหนดราคากลาง 20 มีนาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		FN	ราคาต่อหน่วย xFn	ราคากลาง (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	รวม			
1	งานขุดดินคันทางเดิม	ลบ.ม.	340	20	6,800	1.3749	27.50	9,349.32
2	งานบดทับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	850	10	8,500	1.3749	13.75	11,686.65
3	งานรองพื้นทางชั้นลูกรังหนา 20 ซม.	ลบ.ม.	287	210	60,270	1.3749	288.73	82,865.22
4	งานรองพื้นทางชั้นหินคลุกหนา 0.20 ซม.	ลบ.ม.	287	694	199,178	1.3749	954.18	273,849.83
5	งานลาดยาง Prime coat	ตร.ม.	504	25	12,600	1.3749	34.37	17,323.74
6	งานลาดยาง tack coat	ตร.ม.	955	19	18,145	1.3749	26.12	24,947.56
7	งานผิวทางแบบ Asphaltic concrete หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,459	216	315,144	1.3749	296.98	433,291.49
8	งานตีเส้นจราจร Termoplastic paint	ตร.ม.	12	270	3,240	1.3749	371.22	4,454.68
9	งานท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓)							
	- ท่อ คสล Ø1.00 x 1.00 ม.	เมตร	2	2,990	5,980	1.3749	4110.95	8,221.90
	- ท่อ คสล Ø0.80 x 1.00 ม.	เมตร	28	2,450	68,600	1.3749	3368.51	94,318.14
10	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง							
	-ท่อ  1.20 x 1.00 ม.	เมตร	61	6,500	396,500	1.3749	8,936.85	545,147.85
	-ท่อ  1.50 x 1.00 ม.	เมตร	9	8,500	76,500	1.3749	11,686.65	105,179.85
11	งานรางตัน คสล.	เมตร	85	155	13,175	1.3749	213.11	18,114.31
12	งานรื้อท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.80	เมตร	36	80	2,880	1.3749	109.99	3,959.71
13	งานบ่อพัก ค.ส.ล.พร้อมฝาปิดและตะแกรงดักขยะ	บ่อ	9	17,700	159,300	1.3749	24,335.73	219,021.57
14	งานโครงสร้างยึดปลายท่อ	รายการ	1	7,200	7,200	1.3749	9,899.28	9,899.28
15	งานทางปูแผ่นซีเมนต์บล็อกทางเท้า พร้อมคันหินสำเร็จรูปและคาน ค.ส.ล.	ตรม.	88	926	81,488	1.3749	1,273.16	112,037.85
	(รวมงานหาสีคันหิน)							

รายการประมาณราคางานก่อสร้างทาง


แผ่นที่ 2/2

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลชะอวด
ประเภท โครงการขยายถนนภูมิราษฎร์รังสรรค์ พร้อมทางเดินเท้าและท่อระบายน้ำ
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชะอวด เลขที่ 11/2559
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่าประจักษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่กำหนดราคากลาง 20 มีนาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		FN	ราคาต่อหน่วย xFn	ราคากลาง (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	รวม			
16	งานป้ายเตือน ต.24 (ทางแคบ)	ป้าย	1	2,840	2,840	1.3749	3,904.72	3,904.72
17	งานหลักน้ำทางและแผ่นสะท้อนแสง และหลักคอนกรีต (หลักน้ำโค้ง)	รายการ	1	5,400	5,400	1.3749	7,424.46	7,424.46
18	งานป้าย Over hange ขนาด 2.25 x 3.50 ม.	ชุด	3	81,000	243,000	1.3749	111,366.90	334,100.70
	ค่างานต้นทุน				1,686,740.00			2,319,098.83
19	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1	3,000	3,000	1.0000	3,000	3,000.00
รวม								2,322,098.83
ตัวอักษร (-สี่ล้านสี่แสนสามพันบาทถ้วน-)								2,322,000

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 1,686,740.00
2. ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3749

คณะกรรมการตามคำสั่งเทศบาลตำบลชะอวด ที่ 141/2559 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายมานิต แสงรุ่ง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเชาวลิต หลักชัย)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอนิรุทธิ์ เทพนรินทร์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน