

ข้อกำหนดรายละเอียดโครงการ

โครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ฝั่งตะวันตก
ราคากลาง	๑,๒๒๕,๗๓๐ ,- บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน)
ระยะเวลาก่อสร้าง	๙๐ วัน
ผลงานประเภท	งานอาคาร
การแบ่งงวดงาน และเงินค่าจ้าง	ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างตามสัญญาแบ่งเป็นงวดๆ จำนวน ๒ งวด ดังนี้ งวดที่ ๑ เป็นจำนวน ร้อยละ ๕๐ ของมูลค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ฝั่งตะวันตก (อาคารเดิม) แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง งวดที่ ๒ เป็นจำนวน ร้อยละ ๕๐ ของมูลค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการต่อเติมด้านข้าง,ก่อสร้างคูระบายน้ำ,เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานอื่นๆ แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง
ผู้ควบคุมงาน ของผู้รับจ้าง	มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ) จำนวน ๑ คน ✓
ผู้ควบคุมงาน ของเทศบาล	นายอนิรุทธิ์ เทพนรินทร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการฯ

(นายมานิต แสงรุ่ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการฯ

(นายเชาวลิต หลักชัย)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)



กรรมการฯ

(นายอนิรุทธิ์ เทพนรินทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ฝั่งตะวันตก

๒. เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชะอวด ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. วงเงินงบประมาณ ๑,๔๑๑,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ฝั่งตะวันตก รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ตำบลชะอวด เลขที่ ๒/๒๕๖๓ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๒๒๕,๗๓๐.- บาท (หนึ่งล้าน
สองแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๔) จำนวน ๔ แผ่น

๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคา (ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ปร.๕ ข) จำนวน ๑ แผ่น

๖.๔ แบบสรุปผลการประมาณราคา (ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายมานิต แสงรุ่ง ประธานกรรมการฯ

๒. นายเชาวลิต หลักชัย กรรมการฯ

๓. นายอนิรุทธิ์ เทพนรินทร์ กรรมการฯ

แบบปร.๖ แผ่นที่ ๑

สถานที่ก่อสร้าง ถ.วุฒิราษฎร์รังสฤษดิ์ ต.ท่าประจักษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

รายการเลขที่

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน	๑,๒๑๖,๒๓๐	
๒	ป้ายอาคารเอนกประสงค์	๙,๕๐๐	
	รวมราคางาน	๑,๒๒๕,๗๓๐	
	(หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลชะอวดที่ ๓๘๐/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕

[Signature]

ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองช่าง

16

กิจกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

[Signature]

กิจกรรมการฯ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคา

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลชะอวด

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ฝั่งตะวันตก

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของอาคาร เทศบาลตำบลชะอวด

สถานที่ก่อสร้าง ถ.วุฒิราษฎร์รังสฤษดิ์ ต.ท่าประจะ อำเภอชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลชะอวด

แบบเลขที่ ๒/๒๕๖๓

รายการเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕

จำนวน ๔ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๔,๓๓๓,๘๓๗	๑.๓๐๒๔	๑,๒๑๖,๒๓๐	
๒	ประเภทงานทาง				
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....-%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....-%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....-%				
สรุป	ราคาทั้งสิ้น			๑,๒๑๖,๒๓๐	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๑,๒๑๖,๒๓๐	
	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลชะอวดที่ ๓๘๐/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการฯ

(นายมานิต แสงรุ่ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




กรรมการฯ

(นายเชาวลิต หลีกชัย)

หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)



กรรมการฯ

(นายอนิรุทธิ์ เทพนรินทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.๕ (ข)

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลชะอวด

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ฝั่งตะวันตก

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของอาคาร เทศบาลตำบลชะอวด

สถานที่ก่อสร้าง ถนนวุฒิราษฎร์รังสฤษดิ์ ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลชะอวด

แบบเลขที่ ๒/๒๕๖๓

รายการเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕

จำนวน ๕ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ค่าก่อสร้างที่ประเมินรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ป้ายอาคารเอนกประสงค์	๘,๘๗๘.๕๐	๑.๐๗๐๐	๙,๕๐๐.๐๐	
สรุป	รวมราคาครุภัณฑ์			๙,๕๐๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินประมาณ				
	ตัวอักษร	(เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลชะอวดที่ ๓๘๐/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการฯ

(นายมานิต แสงรุ่ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการฯ

(นายเชาวลิต หลีกชัย)

หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)



กรรมการฯ

(นายอนิรุทธิ์ เทพนรินทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ฝั่งตะวันตก
สถานที่ก่อสร้าง ถ.วุฒิราษฎร์รังสฤษดิ์ ต.ท่าประจักษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
ฝ่ายประมาณราคา

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่ ๑/๔

กอง ช่าง เทศบาลตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่ ๒/๒๕๖๓ รายการเลขที่
เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากำหนด		จำนวนเงิน		ค่าวัสดุ		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม	
๑	รื้อถอนหินคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๘ ซม.	๕๑	ตร.ม.			๕๕	๒,๘๐๕		๒,๘๐๕	พร้อมขบทิ้ง
๒	รื้อถอนผนังก่ออิฐเต็มแผ่น	๓๐	ตร.ม.			๖๐	๑,๘๐๐		๑,๘๐๐	
๓	รื้อถอนกระเบื้องผนังหลังคา (กระเบื้องลอนคู่)	๖๗๕	ตร.ม.			๒๕	๑๖,๘๗๕		๑๖,๘๗๕	
๔	รื้อถอนเชิงชาย กว้าง ๘ นิ้ว	๑๗๘	ม.			๕	๘๙๐		๘๙๐	
๕	รื้อถอนกระเบื้องปูผนัง	๒๕	ตร.ม.			๒๕	๖๒๕		๖๒๕	
๖	งานขุดดิน(ด้วยเครื่องจักร)	๔๕	ลบ.ม			๒๕	๑,๑๒๕		๑,๑๒๕	
๗	พรวนหน้าดิน	๗	ลบ.ม			๗	๑๗๕		๑๗๕	
๘	คอนกรีตเสริมเหล็ก	๓	ลบ.ม			๖๗๕	๒,๐๒๕		๒,๐๒๕	
๙	คอนกรีตเสริมเหล็ก KSC (cube)	๑๗	ลบ.ม			๒,๐๒๕	๓๔,๔๒๕		๓๔,๔๒๕	
๑๐	RB ๖	๑๘๑	ก.ก.			๔,๒๖๗	๗๖๖		๗๖๖	
๑๑	RB ๙	๓๘๐	ก.ก.			๒,๐๒๕	๗,๖๙๕		๗,๖๙๕	
๑๒	DB ๑๒	๔	ก.ก.			๒๐,๗๘๓	๘๓		๘๓	
๑๓	ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ ๑๘)	๑๖	ก.ก.			๕๓,๒๗	๘๕๒		๘๕๒	
๑๔	ค่าแรงไม่แบบ	๑๔๘	ตร.ม.				๑๗,๖๘๔		๑๗,๖๘๔	
๑๕	ไม้แบบ หน้า ๑ นิ้ว	๑๑๘	ลบ.ฟ			๕๓,๑๐๐	๖,๒๖๖		๖,๒๖๖	
๑๖	ไม้กระดาน	๓๕	ลบ.ฟ			๔๕๐	๑๕,๗๕๐		๑๕,๗๕๐	
๑๗	ตะปูตอกไม้ แบบคละ	๓๗	ก.ก.			๕๓,๒๗	๑,๙๗๖		๑,๙๗๖	
๑๘	wire mesh ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม.	๖๓	ตร.ม.			๓๕	๒,๒๐๕		๒,๒๐๕	
๑๙	ตะขากั้น	๒๐	ตร.ม.			๑๘	๓๖๐		๓๖๐	
๒๐	ติดตั้งเหล็กดัดบานหน้าต่าง	๒๕	ตร.ม.			๓๖๐	๙,๐๐๐		๙,๐๐๐	
๒๑	ติดตั้งไม้ฝา	๕๑	ตร.ม.			๒๒๐	๑๑,๒๒๐		๑๑,๒๒๐	
๒๒	รวม									

๒๑,๔๔๖

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่ ๒/๔

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ฝั่งตะวันตก

สถานที่ก่อสร้าง ฤดูวิษุวัตรังสฤกษ์ที่ ต.ท่าประจักษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ ๒/๒๕๖๓

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา

กอง

เทศบาลตำบลชะอวด

อำเภอชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาคู่สัญญา		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๒๓	ติดตั้งเชิงชายไม้ + ทับเชิงชาย (รวมเหล็ก)	๑๗๘	เมตร	๑๓๕	๒๔,๐๓๐	๙๔	๑๖,๗๒๒	๔๐,๗๖๒	
๒๔	ค่าแรงติดตั้งกระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก (สีแดง)	๖๗๕	ตร.ม.			๔๕	๓๐,๓๗๕	๓๐,๓๗๕	
๒๕	กระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก (สีแดง)	๑,๔๘๕	แผ่น	๖๓	๙๓,๕๕๕			๙๓,๕๕๕	
๒๖	ครอบสัน (ครอบปรับมุม) ลูกฟูกลอนเล็ก	๘๐	แผ่น	๖๘	๕,๔๔๐	๒๖	๒,๐๘๐	๗,๕๒๐	
๒๗	ครอบข้าง ลูกฟูกลอนเล็ก	๘๐	แผ่น	๕๒	๔,๑๖๐	๒๖	๒,๐๘๐	๖,๒๔๐	
๒๘	ครอบข้างปิดชาย ลูกฟูกลอนเล็ก	๑๐	แผ่น	๕๒	๕๒๐	๒๖	๒๖๐	๗๘๐	
๒๙	ครอบปิดจั่ว ลูกฟูกลอนเล็ก	๓	แผ่น	๕๑	๑๕๓	๒๖	๗๘	๒๓๑	
๓๐	ตะขอเกี่ยว	๒,๙๗๐	ตัว	๓	๘,๙๑๐			๘,๙๑๐	
๓๑	สลักเกลียว	๘๓๓	ตัว	๘	๖,๖๖๔			๖,๖๖๔	
๓๒	ตะปู ๑ นิ้ว	๒	ก.ก.	๕๕	๑๑๐			๑๑๐	
๓๓	งานทึนซัด (ฝังเส้น PVC)	๔๔๓๓	ตร.ม.	๓๕๐	๑,๕๕๑,๕๕๐	๑๕๓	๖๖,๒๕๙	๒๑๗,๗๙๙	
๓๔	งานพราสายล้าง	๘๖	ตร.ม.	๒๕๐	๒๑,๕๐๐	๙๙	๙,๕๑๔	๓๐,๐๑๔	
๓๕	งานปูกระเบื้องเซรามิค ๐.๔๐X๐.๔๐ ม.	๓๘	ตร.ม.	๓๕๐	๑๓,๓๐๐	๑๕๘	๖,๐๐๔	๑๙,๓๐๔	รวมปูนทราย
๓๖	งานปูกระเบื้องเซรามิค ๐.๓๐X๐.๓๐ ม.	๑๒	ตร.ม.	๓๑๕	๓,๗๘๐	๑๕๘	๑,๙๙๖	๕,๖๗๖	รวมปูนทราย
๓๗	ฉุกับันไค กว้าง ๑ นิ้ว	๒๔	เมตร	๑๓	๓๑๒			๓๑๒	
๓๘	ท่อ PVC. ขึ้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ นิ้ว	๑	ท่อน	๕๘	๕๘			๕๘	
๓๙	ไฟพ่นน้ำ ๑/๒ นิ้ว (ขนาด ๑.๒X๒.๔๐ ม.)	๒	แผ่น	๑๐๐	๒๐๐			๒๐๐	
๔๐	ยางมะตอย	๑๑๘	ก.ก.	๔๕	๕,๓๑๐			๕,๓๑๐	
๔๑	ค่าแรงทยอยอย่างมอดอย	๗๒	เมตร			๑๕	๑,๐๘๐	๑,๐๘๐	
รวม								๔๖,๘๙๐	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ฝั่งตะวันตก
สถานที่ก่อสร้าง ถ.วิภาวดีรังสิต ต.ท่าพระจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
ฝ่ายประมาณราคา

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
กอง ช่าง เทศบาลตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
แบบแปลนที่ ๒/๒๕๖๓ รายการเลขที่ ๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่ ๗/๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๔๑	plate ๑๐๐X๑๐๐X๓ มม. พร้อมเจาะรู	๙๘	แผ่น	๔๐	๓,๙๒๐	-	-	๓,๙๒๐	๐.๒๓๕๕ กก./แผ่น
๔๒	ฟูกเหล็ก ๑/๔ นิ้ว	๑๓๖	ตัว	๕	๖๘๐	-	-	๖๘๐	
๔๓	สกรูเกลียวปล่อย ความยาว ๑ นิ้ว	๑๑๖	ตัว	๑	๑๑๖	-	-	๑๑๖	
๔๔	ฟูกพลาสติก	๑๑๖	ตัว	๐.๕๐	๕๘	-	-	๕๘	
๔๕	เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ ๓๘X๗๕ มม.หนา ๒ มม.	๕๕๑	กก.	๒๕	๑๓,๗๗๕	๑๒	๖,๖๑๒	๒๐,๓๘๗	๑๙ กก./๖ เมตร
๔๖	เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ ๒๕X๒๕ มม.หนา ๒ มม.	๑๔๑	กก.	๒๕	๓,๕๒๕	๑๒	๑,๖๙๒	๕,๒๑๗	๗.๘ กก./๖ เมตร
๔๗	เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ ๕๐X๒๕ มม.หนา ๒ มม.	๘๒	กก.	๒๕	๒,๐๕๐	๑๒	๙๘๔	๓,๐๓๔	๑๒.๓ กก./๖ เมตร
๔๘	เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ ๗๕X๗๕ มม.หนา ๒.๘ มม.	๘๕	กก.	๒๖	๒,๒๑๐	๑๒	๑,๐๒๐	๓,๒๓๐	๓๕ กก./๖ เมตร
๔๙	ลวดตะขาย ๒ นิ้ว ขนาดเส้นลวด ๓๒ มม.	๑๖	ตร.ม.	๑๙๐	๓,๐๔๐	๘๐	๑,๒๘๐	๔,๓๒๐	
๕๐	ประตูด ๑ (๓.๗๕X๒.๕๔ ม.)	๑	ชุด	๑๕,๒๔๐	๑๕,๒๔๐	-	-	๑๕,๒๔๐	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
๕๑	ประตูด ๒ (๓.๔๕X๒.๕๔ ม.)	๑	ชุด	๑๔,๐๒๐	๑๔,๐๒๐	-	-	๑๔,๐๒๐	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
๕๒	ประตูด ๓ (๓.๑๕X๒.๕๔ ม.)	๑	ชุด	๑๒,๘๖๐	๑๒,๘๖๐	-	-	๑๒,๘๖๐	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
๕๓	งานทาสีน้ำมัน	๗๐๗	ตร.ม.	๓๕	๒๔,๗๔๕	๓๘	๒๖,๘๖๖	๕๑,๖๑๑	
๕๔	งานทาสีอะคริลิก	๔๐	ตร.ม.	๓๕	๑,๔๐๐	๓๐	๑,๒๐๐	๒,๖๐๐	
๕๕	งานขัดโครงสร้างไม้เดิม	๖๖๙	ตร.ม.	-	-	๕	๓,๓๔๕	๓,๓๔๕	
๕๖	เหล็กฉาก ๕๐X๕๐X๕ มม.	๙๐.๔๘	กก.	๑๘	๑,๖๒๙	๑๒	๑,๐๘๖	๒,๗๑๕	
	รวม							๑๔๓,๓๕๒	

