



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลชะอวด

ที่ นศ ๕๒๖๐๓/ ๒๐๑

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนรหัทสพทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๑-๐๑๖
สายศรีมาประสิทธิ์

เรียน ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลชะอวด

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลชะอวด เลขที่ ๑๔๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนรหัทสพทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๑-๐๑๖ สายศรีมาประสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ให้กำหนดราคากลางของงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชะอวด เลขที่ ๕๒๖-๖๖-๐๗ เงินงบประมาณตั้งไว้ ๙,๙๘๙,๙๐๐.-บาท (เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ประชุมและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางงานของงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนรหัทสพทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๑-๐๑๖ สายศรีมาประสิทธิ์ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชะอวด เลขที่ ๕๒๖-๖๖-๐๗ โดยมีราคากลางเท่ากับ ๙,๑๔๖,๙๑๖.๑๗ บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยสิบหกบาทสิบเจ็ดสตางค์) รายละเอียดตามเอกสาร พร.๔/ปร.๕ และเอกสารอื่นที่แนบมาพร้อมนี้ ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน จำนวน ๔ งานตามประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาที่ปรับราคาได้ ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าก่อสร้างให้พิจารณาคำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔ % เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔ % เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้

รายการก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนรหัทสพทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๑-๐๑๖ สายศรีมาประสิทธิ์ โดยใช้สูตร Escalation Factor (k) มาใช้คำนวณราคาค่างานเปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้

งานดิน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10lt/lo + 0.40Et/Eo + 0.20Ft/Fo$$

งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.310 + 0.10lt/lo + 0.315Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So$$

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.10lt/lo + 0.15Ct/Co + 0.15Mt/Mo + 0.15St/So$$

/ค่าปรับ...

คำปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่สำนักงานสำหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจรเป็นรายวัน อัตราร้อยละ ๐.๒๕ (ศูนย์จุดสองห้า) ของราคางานจ้างนั้น

สถานที่ติดต่อเพื่อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สถานที่ติดต่อเพื่อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ณ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลชะอวด โทรศัพท์ : ๐๗๕-๓๘๑๓๐๓ โทรสาร : ๐๗๕-๓๕๕๓๘๗ E-mail : office@cha-uat.go.th

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็น สามารถแสดงความคิดเห็นมายังงานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลชะอวด โดยต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็น และสามารถส่งข้อเสนอแนะได้เฉพาะทาง โทรสาร อีเมลล์ หนังสือที่จัดส่งด้วยตัวเองหรือจัดส่งทางไปรษณีย์โดยถือวันลงรับของเทศบาลตำบลชะอวดเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. ๑๑-๐๑๖ สายศรีมาประสิทธิ์

(ลงชื่อ)

(นายสำราญ จันทน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายอนิรุทธ์ เทพนรินทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี

(จักรชัย ณ นคร)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

กรรมการและเลขานุการ

ความเห็นเจ้าหน้าที่พัสดุ
เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่
พิจารณาแล้ว

☒
☐
☐

เห็นควรเห็นชอบ

เห็นควรไม่เห็นชอบ

ความเห็นอื่นๆ.....

(ลงชื่อ)

(นางอรรณ ชัยวิจิต)

วันที่ ๒๕ กค. ๒๕๖๗


ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน ปลัดเทศบาล

พิจารณาแล้ว

- ☒ เห็นควรเห็นชอบ
☐ เห็นควรไม่เห็นชอบ
☐ ความเห็นอื่นๆ

(ลงชื่อ)



(นางเอื้ออารี บุญเกิด)

วันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๗


ความเห็นปลัดเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชะอวด

พิจารณาแล้ว

- ☒ เห็นควรเห็นชอบ
☐ เห็นควรไม่เห็นชอบ
☐ ความเห็นอื่นๆ

(ลงชื่อ)



(นายดุสิต วงศ์พลาย)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลชะอวด

วันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๗

ความเห็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (นายกเทศมนตรีตำบลชะอวด)

- ☒ เห็นชอบ
☐ ไม่เห็นชอบ
☐ ความเห็นอื่นๆ

(ลงชื่อ)



(นายสุภโชค บุญอนันต์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลชะอวด

วันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๗

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

โครงการ ปรับปรุงถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๑-๐๑๖ สายศรีมาประสิทธิ์ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชะอวด เลขที่ ๕๒๖-๖๖-๐๗

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายศรีมาประสิทธิ์ เทศบาลตำบลชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

กำหนดแล้วเสร็จจำนวน ๑๘๐ วัน จำนวนงวดงาน ๔ งวด

ราคางบประมาณ เป็นจำนวนเงิน ๙,๙๘๙,๙๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าภาษีอากรอื่นๆที่พึงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ จะจ่ายเงินให้ร้อยละ ๓๐ ของราคาจ้างเหมาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงาน ดังต่อไปนี้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างงานที่ปรับราคาได้

๑.งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม

๑.๑ งานรื้อผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม้ไม่น้อยกว่า ๑๙๓ ตร.ม.

๑.๒ งานรื้อบ่อพักเดิม ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๑๐ x ๑.๖๐ ม. พร้อมฝาปิด ไม้ไม่น้อยกว่า ๙ บ่อ

๑.๓ งานรื้อท่อกลมเดิม

๑.๓.๑ งานรื้อถอนท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ ม. ไม้ไม่น้อยกว่า ๕๘ ท่อน

๑.๔ งานรื้อถอนรางระบายน้ำด้านข้าง

๑.๔.๑ งานรื้อถอนรางระบายน้ำด้านข้าง ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ ม. พร้อมฝา ขนาด ๐.๑๒๕ x ๐.๘๐ ม. ไม้ไม่น้อยกว่า ๕๐ ม.

๑.๔.๒ งานรื้อถอนรางระบายน้ำด้านข้าง ขนาดกว้าง ๑.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม.

ไม้ไม่น้อยกว่า ๗ เมตร

๑.๔.๓ งานรื้อถอนรางระบายน้ำด้านข้าง ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๓๕ ม. พร้อมฝา

ขนาด ๐.๑๒๕ x ๐.๘๐ ม. ไม้ไม่น้อยกว่า ๖๗ เมตร

๒.งานดิน

๒.๑ งานดินคันทาง

๒.๑.๑ งานทรายถมคันทาง ไม้ไม่น้อยกว่า ๒๔๗ ลบ.ม.

๓. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

๓.๑ งานวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ (Box Culvert) ๙๐๐x๙๐๐x๑,๐๐๐x๑๐๐ มม.

ไม้ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ท่อน

๓.๒ งานวางท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ ม. คุณภาพ ชั้น ๓

ไม้ไม่น้อยกว่า ๑๓ ท่อน

๔.งานเบ็ดเตล็ด

๔.๑ งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)

๔.๑.๑ งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๑.๐๑ x ๑.๕๒ ม. สูงเฉลี่ย ๒.๒๕ ม. สำหรับท่อ ๙๐๐ มม.

พร้อมฝาบ่อพัก ขนาด ๐.๕๐ x ๑.๐๓ x ๐.๑๒๕ ม. ไม้ไม่น้อยกว่า ๑๒ บ่อ

๔.๑.๒ งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๑.๐๑ x ๑.๐๑ ม. สูงเฉลี่ย ๑.๒๐ ม. สำหรับท่อ ๐.๔๐ ม.

พร้อมฝาบ่อพัก ขนาด ๐.๕๐ x ๑.๐๐ x ๐.๑๒๕ ม. ไม้ไม่น้อยกว่า ๒ บ่อ

๔.๑.๓ งานปรับปรุงบ่อพักเดิม ขนาด ๑.๑๑ x ๑.๒๕ ม. พร้อมฝาขนาด

๐.๑๒๕x๐.๕๗x๑.๐๐ ม. ไม้ไม่น้อยกว่า ๘ บ่อ

/๔.๑.๔ งานปรับปรุง...

๔.๑.๔ งานปรับปรุงบ่อพักเดิม ขนาด ๑.๓๑ x ๑.๗๑ ม. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก

ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๖๐ ม.

ไม่น้อยกว่า ๑ บ่อ

๔.๒ งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

๔.๒.๑ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.

ไม่น้อยกว่า ๖๘.๘๐ เมตร

๔.๒.๒ วางระบายน้ำรูปตัววี ขนาด ๐.๕๐x๐.๖๕x๐.๑๒๕ ม. (ปิดตาย) ไม่น้อยกว่า ๖๑.๗๐ เมตร

๔.๓ กำแพงกันดิน (RETAINING WALL)

๔.๓.๑ ผนังกันดิน ค.ส.ล.

ไม่น้อยกว่า ๑๙๑ เมตร

๕. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

๕.๑ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว ๑ ป้าย

งวดที่ ๒ จะจ่ายเงินให้ร้อยละ ๑๕ ของราคาจ้างเหมาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงาน ดังต่อไปนี้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๘๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างงานที่ปรับราคาได้

๑. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม

๑.๑ งานรื้อถอนวางระบายน้ำด้านข้าง

๑.๑.๑ งานรื้อถอนวางระบายน้ำด้านข้าง ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ ม. พร้อมฝา

ขนาด ๐.๑๒๕ x ๐.๘๐ ม.

ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ม.

๒. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

๒.๑ งานวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ (Box Culvert) ๙๐๐ x ๙๐๐x๑๐๐๐x๑๐๐ มม.

ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ท่อน

งวดที่ ๓ จะจ่ายเงินให้ร้อยละ ๒๐ ของราคาจ้างเหมาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงาน ดังต่อไปนี้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างงานที่ปรับราคาได้

๑. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม

๑.๑ งานรื้อถอนวางระบายน้ำด้านข้าง

๑.๑.๑ งานรื้อถอนวางระบายน้ำด้านข้าง ขนาดกว้าง ๐.๒๕ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. พร้อมฝา

ขนาด ๐.๐๕ x ๐.๕๕ ม.

ไม่น้อยกว่า ๘๗.๓๐ ม.

๑.๑.๒ งานรื้อถอนวางระบายน้ำด้านข้าง ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ ม. พร้อมฝา

ขนาด ๐.๑๒๕ x ๐.๘๐ ม.

ไม่น้อยกว่า ๗๕ ม.

๒. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)

๒.๑ งานวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ (Box Culvert) ๙๐๐ x ๙๐๐x๑๐๐๐x๑๐๐ มม.

ไม่น้อยกว่า ๖๖ ท่อน

๒.๒ งานวางท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓

ไม่น้อยกว่า ๑๐ ท่อน

๓.งานเบ็ดเตล็ด

๓.๑ งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)

๓.๑.๑ งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๑.๐๑ x ๑.๕๒ ม. สูงเฉลี่ย ๒.๒๕ ม. สำหรับท่อ  ๙๐๐ มม.
พร้อมฝาบ่อพัก ขนาด ๐.๕๐ x ๑.๐๓ x ๐.๑๒๕ ม. ไม่น้อยกว่า ๑๗ บ่อ

๓.๑.๒ งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด ๑.๐๑ x ๑.๐๑ ม. สูงเฉลี่ย ๑.๒๐ ม. สำหรับท่อ Ø ๐.๔๐ ม.
พร้อมฝาบ่อพัก ขนาด ๐.๕๐ x ๑.๐๐ x ๐.๑๒๕ ม. ไม่น้อยกว่า ๒ บ่อ

๓.๒ งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

๓.๒.๑ คูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดกว้าง ๐.๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.

ไม่น้อยกว่า ๑๐๗ เมตร

๓.๒.๒ วางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาด ๐.๕๐x๐.๖๕x๐.๑๒๕ ม. (ปิดตาย) ไม่น้อยกว่า ๙๔.๙๐ เมตร

งวดที่ ๔ จะจ่ายเงินให้ร้อยละ ๓๕ ของราคาจ้างเหมาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงาน ดังต่อไปนี้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งานที่ปรับราคาได้

๑. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม

๑.๑ งานรื้อผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

๑,๔๒๕ ตร.ม.

๑.๒ งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม

๒,๐๒๐ ตร.ม.

๒. งานดิน

๒.๑ งานตัดคันทาง

๒.๑.๑ งานตัดดิน

๔๐๔ ลบ.ม.

๓. งานรองพื้นทางและพื้นทาง

๓.๑ งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต

๓.๑.๑ งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต

๑๓๒ ลบ.ม.

๓.๑.๒ งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต

๓๙๖ ลบ.ม.

๔. งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต

๔.๑ งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๑๕ ซม.

๒,๖๓๖ ตร.ม.

๔.๒ งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)

๒๒.๖๐ เมตร

๔.๓ งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)

๒๕๑ เมตร

๔.๔ งานรอยต่อตามยาว (longitudinal Joint)

๓๗๖.๕๐ เมตร

๔.๕ งานรอยต่อถนนกับรางต้น (Dummy Joint)

๖๔๔ เมตร

๕. งานเบ็ดเตล็ด

๕.๑ งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)

๕.๑.๑ งานปรับปรุงบ่อพักเดิม ขนาด ๑.๑๑ x ๑.๒๕ ม. พร้อมฝาขนาด ๐.๑๒๕ x ๐.๕๗ x ๑.๐๐ ม.

๖ บ่อ

๕.๒ งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

๕.๒.๑ ฝาคูระบายน้ำ ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๖๕ x ๐.๑๒๕ ม. (เปิด-ปิด) ๓๐ ฝ

๕.๒.๒ งานวางต้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

๔๗๓ เมตร

๕.๓ งานตีเส้นจราจร

๕.๓.๑ เส้นจราจร Thermoplastic

๓๖ ตร.ม.

๕.๔ งานระบายน้ำจากอาคาร

๕.๔.๑ บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด ๐.๓๐x๐.๔๐ ม.

๑๐ แห่ง

๕.๕ งานเชื่อมต่อบ่อพักใหม่กับรางระบายน้ำเดิม

๑๐ แห่ง

๖. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

๖.๑ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร ๑ ป้าย

และถูกต้องตามรูปแบบรายการก่อสร้างทุกประการในสัญญาจ้าง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด เรียบร้อย

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการฯ

(นายสำราญ จันทุณี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการฯ

(นายอนิรุทธ์ เทพนรินทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการฯ

(นายนิวัฒน์ สังข์งาม)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนรหีสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๑-๐๑๖ สายศรีมาประสิทธิ์

โดยก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๖๐-๘.๖๐ เมตร ยาว ๒๙๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

2. หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๓๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชะอวด เทศบาลตำบลชะอวด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชะอวด / เทศบาลตำบลชะอวด

อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงถนนรหีสทางหลวงท้องถิ่น

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๙๘๙,๙๐๐.๐๐ บาท

นศ.ถ.๑๑-๐๑๖ สายศรีมาประสิทธิ์ โดยก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๖๐-๘.๖๐ เมตร ยาว ๒๙๘.๕๐ เมตร

4. ลักษณะงาน หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๓๖ ตารางเมตร

โดยสังเขป ปรับปรุงถนนรหีสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 11-016 สายศรีมาประสิทธิ์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕.๕ กค. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 9,146,916.17 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สำราญ จันทูณี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 จักรชัย ณ นคร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

7.3 อนิรุทธ์ เทพนรินทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนรพททางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๑-๐๑๖ สายศรีมาประสิทธิ์ โดยก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๖๐-๘.๖๐ เมตร ยาว ๒๙๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
 หรือให้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๓๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชะอวด เทศบาลตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชะอวด/เทศบาลตำบลชะอวด

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรื้อถอนโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1	1.1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	1,618.000	17.29	27,975.22	1.3872	23.98	38,807.22
2	1.1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	2,020.000	76.56	154,651.20	1.3872	106.20	214,532.14
3	1.1.3 งานรื้อท่อกลมเดิม (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS) (ขนาดท่อ 0.60 ม.)	เมตร	58.000	101.22	5,870.76	1.3872	140.41	8,143.91
4	1.1.4 งานรื้อรางระบายน้ำด้านข้าง ขนาดกว้าง 0.25 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. พร้อมฝา ค.ส.ล.ขนาด 0.125x0.55 ม. (REMOVEAL OF EXISTING CONCRETE DITCH LINING)	เมตร	87.500	77.61	6,790.87	1.3872	107.66	9,420.29

อนิรุทธ์ เทพนรินทร์

05 กรกฎาคม 2567 09:50:16

หน้า 1 จาก 9

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๑-๐๑๖ สายศรีมาประสิทธิ์ โดยก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๖๐-๘.๖๐ เมตร ยาว ๒๙๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
 หรือให้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๓๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชะอวด เทศบาลตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชะอวด/เทศบาลตำบลชะอวด

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	1.1.5 งานรื้อวางระบายน้ำด้านข้าง ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.70 ม. พร้อมฝาค.ส.ล.ขนาด 0.125x0.80 ม. (REMOVEAL OF EXISTING CONCRETE DITCH LINING)	เมตร	225.000	99.34	22,351.50	1.3872	137.80	31,006.00
6	1.1.6 งานรื้อวางระบายน้ำด้านข้าง ขนาดกว้าง 1.00 ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. พร้อมฝาคะแครงเหล็ก (REMOVEAL OF EXISTING CONCRETE DITCH LINING)	เมตร	7.000	130.39	912.73	1.3872	180.87	1,266.13
7	1.1.7 งานรื้อวางระบายน้ำด้านข้าง ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.35 ม. พร้อมฝาค.ส.ล. ขนาด 0.125x0.80 ม. (REMOVEAL OF EXISTING CONCRETE DITCH LINING)	เมตร	66.500	102.45	6,812.92	1.3872	142.11	9,450.88
8	1.1.8 งานรื้อบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.10x1.60 ม. พร้อมฝาค.ส.ล. 2. งานดิน 2.1 งานดิน (EARTHWORK)	บ่อ	9.000	872.96	7,856.64	1.3872	1,210.97	10,898.73

อนิรุทธ์ เทพนรินทร์

05 กรกฎาคม 2567 09:50:16

หน้า 2 จาก 9

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนรหัทสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๑-๐๑๖ สายศรีมาประสิทธิ์ โดยก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๖๐-๘.๖๐ เมตร ยาว ๒๙๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
 หรือให้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๓๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชะอวด เทศบาลตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชะอวด/เทศบาลตำบลชะอวด

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	2.1.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 2.1.1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	404.000	61.46	24,829.84	1.3872	85.25	34,443.95
10	2.1.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) 2.1.2.1 งานทรายถมคันทาง (SAND EMBANKMENT)	ลบ.ม.	235.000	460.77	108,280.95	1.3872	639.18	150,207.33
11	3. งานพื้นทางและรองพื้นทาง 3.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	132.000	533.96	70,482.72	1.3872	740.70	97,773.62

อนิรุทธิ์ เทพนรินทร์

05 กรกฎาคม 2567 09:50:16

หน้า 3 จาก 9

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๑-๐๑๖ สายศรีมาประสิทธิ์ โดยก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๖๐-๘.๖๐ เมตร ยาว ๒๙๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
 หรือให้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๓๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชะอวด เทศบาลตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชะอวด/เทศบาลตำบลชะอวด

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	3.1.1.2 งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT) 4. งานผิวทาง 4.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	396.000	795.13	314,871.48	1.3872	1,103.00	436,789.71
13	4.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้เหล็กเส้นทั่วไป)	ตร.ม.	2,636.000	488.87	1,288,661.32	1.3872	678.16	1,787,630.98
14	4.1.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	22.600	280.07	6,329.58	1.3872	388.51	8,780.39

อนิรุทธิ์ เทพนรินทร์

05 กรกฎาคม 2567 09:50:16

หน้า 4 จาก 9

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนรหัทธงหลวงท้องถิ่น น.ศ.๑๑-๐๑๖ สายศรีมาประสิทธิ์ โดยก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๖๐-๘.๖๐ เมตร ยาว ๒๔๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๓๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชะอวด เทศบาลตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลชะอวด/เทศบาลตำบลชะอวด

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	4.1.1.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	251.000	181.34	45,516.34	1.3872	251.55	63,140.26
16	4.1.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	376.500	71.51	26,923.51	1.3872	99.19	37,348.29
17	4.1.1.5 รอยต่อถนนคอนกรีตกับรางดิน (DUMMY JOINT)	เมตร	644.000	46.12	29,701.28	1.3872	63.97	41,201.61
	5. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
18	5.1 งานวางท่อเหลี่ยมหล่อสำเร็จรูป ขนาด 900x900x1000x100 มม.	เมตร	276.000	9,920.94	2,738,179.44	1.2676	12,575.78	3,470,916.25
19	5.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.40 ม.	เมตร	23.000	1,394.12	32,064.76	1.3872	1,933.92	44,480.23
20	5.3 งานป้องกันดินพัง ตอกเข็มพืด (Sheet pile)	เมตร	207.000	2,430.00	503,010.00	1.3872	3,370.89	697,775.47
	6. งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							

อนิรุทธิ์ เทพนรินทร์

05 กรกฎาคม 2567 09:50:16

หน้า 5 จาก 9

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนรหัทสทางหลวงทองถิน นศ.ถ.๑๑-๐๑๖ สายศรีมาประสิทธิ์ โดยก่อสร้างฝางจางรคอนกริตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๖๐-๘.๖๐ เมตร ยาว ๒๔๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
 หรือให้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๓๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชะอวด เทศบาลตำบลชะอวด อำเภอละพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชะอวด/เทศบาลตำบลชะอวด

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	6.1.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 6.1.1.1 งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.01 x 1.52 ม. สูงเฉลี่ย 2.25 ม. สำหรับท่อเหลี่ยม ขนาด 900x900x1000x100 มม. พร้อมฝาบ่อพัก ขนาด 0.15x0.50x1.00 ม.	บ่อ	29.000	14,435.81	418,638.49	1.3872	20,025.35	580,735.31
22	6.1.1.2 บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.01x1.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.20 ม. สำหรับ ศก. 0.40 ม. พร้อมฝาบ่อพัก ขนาด	บ่อ	4.000	8,764.34	35,057.36	1.3872	12,157.89	48,631.56
23	6.1.1.3 งานปรับปรุงบ่อพักเดิม ขนาด 1.11x1.25 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. ขนาด 0.125x0.57x1.00 ม.	บ่อ	14.000	8,234.37	115,281.18	1.3872	11,422.71	159,918.05
24	6.1.1.4 งานปรับปรุงบ่อพัก MH2 ขนาด 1.31x1.71 ม. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 1.20x1.60 ม. 6.1.2 งานคูระบายน้ำคอนกริตเสริมเหล็ก	บ่อ	1.000	21,621.05	21,621.05	1.3872	29,992.72	29,992.72

อนิรุทธิ์ เทพนรินทร์

05 กรกฎาคม 2567 09:50:16

หน้า 6 จาก 9

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราจากก่อสร้างปรับปรุงถนนรหัทสทางหลวงทองถิ่น น.ศ.๑๑-๐๑๖ สายศรียาประสิทธิ์ โดยก่อสร้างฝิวจรางจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๖๐-๘.๖๐ เมตร ยาว ๒๙๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๓๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชะอวด เทศบาลตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชะอวด/เทศบาลตำบลชะอวด

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
25	6.1.2.1 งานระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.	เมตร	175.800	1,647.22	289,581.27	1.3872	2,285.02	401,707.13
26	6.1.2.2 งานวางระบายน้ำรูปตัวยู ขนาด 0.125x0.50x0.65 ม.	เมตร	156.600	800.41	125,344.20	1.3872	1,110.32	173,877.47
27	6.1.2.3 งานฝาคูระบายน้ำ ขนาด 0.125x0.50x0.65 ม. (เปิด-ปิด)	ฝา	30.000	1,181.08	35,432.40	1.3872	1,638.39	49,151.82
28	6.1.2.4 งานวางพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก	เมตร	473.000	246.46	116,575.58	1.3872	341.88	161,713.64
29	6.2 งานกำแพงกันดิน 6.2.1 ผนังกันดิน ค.ส.ล.	เมตร	191.000	946.69	180,817.79	1.3872	1,313.24	250,830.43
30	6.3 งานตีเส้นจราจร 6.3.1 ตีเส้นจราจร Thermoplastic	ตร.ม.	36.000	290.00	10,440.00	1.3872	402.28	14,482.36
31	6.4 งานระบายน้ำจากอาคาร 6.4.1 บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด 30x40 ชม. พร้อมฝาปิด	จุด	10.000	2,644.52	26,445.20	1.3872	3,668.47	36,684.78

อนิรุทธ เทพนรินทร์

05 กรกฎาคม 2567 09:50:16

หน้า 7 จาก 9

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนรหัทสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๑-๐๑๖ สายศรีมาประสิทธิ์ โดยก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๖๐-๘.๖๐ เมตร ยาว ๒๙๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือให้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๓๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชะอวด เทศบาลตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลชะอวด/เทศบาลตำบลชะอวด

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
32	6.4.2 งานเชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิมกับบ่อพักใหม่	จุด	10.000	872.57	8,725.70	1.3872	1,210.42	12,104.29
	7. งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							
33	7.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว	ชุด	1.000	1,641.26	1,641.26	1.3872	2,276.75	2,276.75
34	7.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร	ชุด	1.000	3,090.94	3,090.94	1.3872	4,287.75	4,287.75
	8. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง							
	8.1 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)							
35	8.1.1 งานอุปกรณ์ ป้ายต่างๆ	ชุด	1.000	19,109.52	19,109.52	1.3872	26,508.72	26,508.72
รวมราคากลาง								9,146,916.17

อนิรุทธิ์ เทพนรินทร์

05 กรกฎาคม 2567 09:50:16

หน้า 8 จาก 9

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๑-๐๑๖ สายศรีมาประสิทธิ์ โดยก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๖๐-๘.๖๐ เมตร ยาว ๒๙๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๓๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชะอวด เทศบาลตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลชะอวด/เทศบาลตำบลชะอวด



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนรหัทสพทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๑-๐๑๖ สายศรีมาประสิทธิ์ โดยก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๖๐-๘.๖๐ เมตร ยาว ๒๙๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๓๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชะอวด เทศบาลตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลชะอวด/เทศบาลตำบลชะอวด

(สำราญ จันทน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(จักรชัย ณ นคร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(อนิรุทธิ์ เทพนรินทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนิรุทธิ์ เทพนรินทร์

05 กรกฎาคม 2567