

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ฝั่งตะวันตก
๒. เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชะอวด ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. วงเงินงบประมาณ ๑,๔๑๑,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ฝั่งตะวันตก รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชะอวด เลขที่ ๒/๒๕๖๓ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๒๖๑,๗๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๔)	จำนวน ๔ แผ่น
๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคา (ปร.๕)	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ปร.๕ ข)	จำนวน ๑ แผ่น
๖.๔ แบบสรุปผลการประมาณราคา (ปร.๖)	จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายมานิต แสงรุ่ง ประธานกรรมการฯ
๒. นายเชาวลิต หลักชัย กรรมการฯ
๓. นายอนิรุทธิ์ เทพนรินทร์ กรรมการฯ

ข้อกำหนดรายละเอียดโครงการ

โครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ฝั่งตะวันตก
ราคากลาง	๑,๒๖๑,๗๐๐ .- บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ระยะเวลาก่อสร้าง	๙๐ วัน
ผลงานประเภท	งานอาคาร
การแบ่งงวดงาน และเงินค่าจ้าง	ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างตามสัญญาแบ่งเป็นงวดๆ จำนวน ๒ งวด ดังนี้ งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ฝั่งตะวันตก (อาคารเดิม) ได้ปริมาณงานโดยรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของปริมาณงานทั้งหมด นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ได้ทำการต่อเติมด้านข้าง,ก่อสร้างคุระบายน้ำ,เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานอื่นๆ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน เรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
ผู้ควบคุมงาน ของผู้รับจ้าง	มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ) จำนวน ๑ คน
ผู้ควบคุมงาน ของเทศบาล	นายอนิรุทธิ์ เทพนรินทร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการฯ

(นายมานิต แสงรุ่ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการฯ

(นายเชาวลิต หลักชัย)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)



กรรมการฯ

(นายอนิรุทธิ์ เทพนรินทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคา

แบบปร.๖ แผ่นที่ ๑

รายประมาณการราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ฝั่งตะวันตก

สถานที่ก่อสร้าง ถ.วุฒิราษฎร์รังสฤษดิ์ ต.ท่าประจักษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ ๒/๒๕๖๓

รายการเลขที่

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน	๑,๒๕๒,๒๐๐	
๒	ป้ายอาคารเอนกประสงค์	๙,๕๐๐	
รวมราคาทั้งสิ้น		๑,๒๖๑,๗๐๐	
(หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลชะอวดที่ ๓๘๐/๒๕๖๒ ตั้ง ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการฯ

(นายมานิต แสงรุ่ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




กรรมการฯ

(นายเชาวลิต หลักชัย)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)



กรรมการฯ

(นายอนิรุทธิ์ เทพนรินทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคา

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลชะอวด

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ฝั่งตะวันตก

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของอาคาร เทศบาลตำบลชะอวด

สถานที่ก่อสร้าง ถ.วุฒิราษฎร์รังสฤษดิ์ ต.ท่าประจักษ์ อ.เภชชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลชะอวด

แบบเลขที่ ๒/๒๕๖๓

รายการเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕

จำนวน ๕ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมค่าขนส่ง (บาท)	FACTOR 1	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมค่าขนส่ง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๙๖๑,๕๑๓	๑.๓๐๒๔	๑,๒๕๒,๒๗๕	
๒	ประเภทงานทาง				
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....-%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....-%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....-%				
สรุป	ราคาทั้งสิ้น			๑,๒๕๒,๒๗๕	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๑,๒๕๒,๒๐๐	
	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลชะอวดที่ ๓๘๐/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายมานิต แสงรุ่ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายเชาวลิต หลีกชัย)

หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

กรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นายอนิรุทธิ์ เทพนรินทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการฯ

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.๕ (ข)

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลชะอวด

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ฝั่งตะวันตก

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของอาคาร เทศบาลตำบลชะอวด

สถานที่ก่อสร้าง ถนนวุฒิราษฎร์รังสฤษดิ์ ตำบลท่าประจ๊ะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลชะอวด

แบบเลขที่ ๒/๒๕๖๓

รายการเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕

จำนวน ๕ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน
๑	ป้ายอาคารเอนกประสงค์	๘,๘๗๘.๕๐	๑.๐๗๐๐	๙,๕๐๐.๐๐	
สรุป	รวมราคาครุภัณฑ์			๙,๕๐๐.๐๐	
	คิดเป็นเงินประมาณ				
	ตัวอักษร	(เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลชะอวดที่ ๓๘๐/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายมานิต แสงรุ่ง)

ประธานกรรมการฯ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายเชาวลิต หลีกชัย)

กรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

(นายอนิรุทธิ์ เทพนรินทร์)

กรรมการฯ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ฝั่งตะวันตก

สถานที่ก่อสร้าง ถ.วุฒิราษฎร์รังสฤษดิ์ ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

ฝ่ายประมาณราคา

กอง

ช่าง

เทศบาลตำบลชะอวด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ๒/๒๕๖๓

รายการเลขที่

อำเภอชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ พร. ๕ แผ่นที่ ๑/๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	รื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๘ ซม.	๑๖๐	ตร.ม.			๕๕	๘,๘๐๐	๘,๘๐๐	พร้อมขนทิ้ง
๒	รื้อถอนผนังก่ออิฐเต็มแผ่น	๓๐	ตร.ม.			๖๐	๑,๘๐๐	๑,๘๐๐	
๓	รื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคา (กระเบื้องลอนคู่)	๖๗๕	ตร.ม.			๒๕	๑๖,๘๗๕	๑๖,๘๗๕	
๔	รื้อถอนเชิงชาย กว้าง ๘ นิ้ว	๑๗๘	ม.			๕	๘๙๐	๘๙๐	
๕	รื้อเกล็ดระบายอากาศ	๒๕	ตร.ม.			๒๕	๖๒๕	๖๒๕	
๖	งานขุดดิน(ด้วยเครื่องจักร)	๔๕	ลบ.ม			๒๕	๑,๑๒๕	๑,๑๒๕	
๗	ทรายหยาบรองพื้น	๑๓	ลบ.ม	๓๕๐	๔,๕๕๐	๙๙	๑,๒๘๗	๕,๘๓๗	
๘	คอนกรีตหยาบ	๓	ลบ.ม	๒,๒๔๒.๙๙	๖,๗๒๙	๓๙๘	๑,๑๙๔	๗,๙๒๓	
๙	คอนกรีต ๒๔๐ KSC (cube)	๒๘	ลบ.ม	๒,๓๕๕.๑๔	๖๕,๙๔๔	๓๐๖	๘,๕๖๘	๗๔,๕๑๒	
๑๐	RB ๖	๑๘๘	กก.	๒๓.๕๗๗	๔,๔๓๒	๔.๑๐	๗๗๑	๕,๒๐๓	
๑๑	RB ๙	๓๘๐	กก.	๒๑.๕๓๘	๘,๑๘๔	๔.๑๐	๑,๕๕๘	๙,๗๔๒	
๑๒	DB ๑๒	๔	กก.	๒๐.๗๘๓	๘๘	๓.๓๐	๑๔	๑๐๒	
๑๓	ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ ๑๘)	๑๖	กก.	๕๓.๒๗	๘๕๒			๘๕๒	
๑๔	ค่าแรงไม้แบบ	๑๔๘	ตร.ม.		-	๑๓๓	๑๙,๖๘๔	๑๙,๖๘๔	
๑๕	ไม้แบบ หนา ๑ นิ้ว	๑๑๘	ลบ.ฟ	๔๕๐	๕๓,๑๐๐			๕๓,๑๐๐	
๑๖	ไม้คร่ำยึดแบบ	๓๕	ลบ.ฟ	๔๕๐	๑๕,๗๕๐			๑๕,๗๕๐	
๑๗	ตะปูตอกไม้ แบบคละ	๓๗	กก.	๕๓.๒๗	๑,๙๗๑			๑,๙๗๑	
๑๙	wire mesh ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม.	๑๗๐	กก.	๒๕	๔,๒๕๐	๔.๑๐	๖๙๗	๔,๙๔๗	
๒๐	ตะขวยกรงไก่	๒๐	ตร.ม.	๑๘	๓๖๐	๕	๑๐๐	๔๖๐	
๒๑	ติดตั้งเกล็ดระบายอากาศ โปรงแสง	๒๕	ตร.ม.	๓๖๐	๙,๐๐๐	๗๐	๑,๗๕๐	๑๐,๗๕๐	
๒๒	ติดตั้งไม้สำเร็จรูป ขนาด ๖ นิ้ว หนา ๘ มม.	๕๑	ตร.ม.	๒๒๐	๑๑,๒๒๐	๕๐	๒,๕๕๐	๑๓,๗๗๐	
	รวม							๒๕๔,๗๑๙	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ฝั่งตะวันตก

สถานที่ก่อสร้าง ถ.วุฒิราษฎร์รังสฤษดิ์ ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

ฝ่ายประมาณราคา

กอง

ช่าง

เทศบาลตำบลชะอวด

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ๒/๒๕๖๓

รายการเลขที่

อำเภอชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ พร. ๔ แผ่นที่ ๒/๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๒๓	ติดตั้งเชิงชายไม้ + ทับเชิงชาย (รวมทาสี)	๑๗๘	เมตร	๑๓๕	๒๔,๐๓๐	๙๔	๑๖,๗๓๒	๔๐,๗๖๒	
๒๔	ค่าแรงติดตั้งกระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก (สีแดง)	๖๗๕	ตร.ม.			๔๕	๓๐,๓๗๕	๓๐,๓๗๕	
๒๕	กระเบื้องลูกฟูกลอนเล็ก (สีแดง) ๔ มม.	๑,๔๘๕	แผ่น	๕๓	๗๘,๗๐๕			๗๘,๗๐๕	
๒๖	ครอบสัน (ครอบปรับมุม) ลูกฟูกลอนเล็ก	๘๐	แผ่น	๗๔	๕,๙๒๐	๒๖	๒,๐๘๐	๘,๐๐๐	
๒๗	ครอบข้าง ลูกฟูกลอนเล็ก	๘๐	แผ่น	๖๒	๔,๙๖๐	๒๖	๒,๐๘๐	๗,๐๔๐	
๒๘	ครอบข้างปิดชาย ลูกฟูกลอนเล็ก	๑๐	แผ่น	๖๒	๖๒๐	๒๖	๒๖๐	๘๘๐	
๒๙	ครอบปิดจั่ว ลูกฟูกลอนเล็ก	๓	แผ่น	๔๕	๑๓๕	๒๖	๗๘	๒๑๓	
๓๐	ตะขอเกี่ยว	๒,๙๗๐	ตัว	๓	๘,๙๑๐			๘,๙๑๐	
๓๑	สลักเกลียว	๘๓	ตัว	๘	๖๖๔			๖๖๔	
๓๒	ตะปู ๑ นิ้ว	๒	ก.ก.	๕๕	๑๑๐			๑๑๐	
๓๓	งานหินขัด (ฝังเส้น PVC)	๔๓๓	ตร.ม.	๓๕๐	๑๕๑,๕๕๐	๑๕๓	๖๖,๒๔๙	๒๑๗,๗๙๙	
๓๔	งานทรายล้าง	๘๖	ตร.ม.	๒๕๐	๒๑,๕๐๐	๙๙	๘,๕๑๔	๓๐,๐๑๔	
๓๔	งานปูกระเบื้องเซรามิค ๐.๔๐X๐.๔๐ ม.	๓๘	ตร.ม.	๓๕๐	๑๓,๓๐๐	๑๕๘	๖,๐๐๔	๑๙,๓๐๔	รวมปูนทราย
๓๕	งานปูกระเบื้องเซรามิค ๐.๓๐X๐.๓๐ ม.	๑๒	ตร.ม.	๓๑๕	๓,๗๘๐	๑๕๘	๑,๘๙๖	๕,๖๗๖	รวมปูนทราย
๓๖	จุ่มกบ้นไต้ กว้าง ๑ นิ้ว	๒๔	เมตร	๑๓	๓๑๒			๓๑๒	
๓๗	ท่อ PVC. ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ นิ้ว	๑	ฟุต	๕๘	๕๘			๕๘	
๓๘	โฟมหนา ๑/๒ นิ้ว (ขนาด ๑.๒X๒.๔๐ ม.)	๒	แผ่น	๑๐๐	๒๐๐			๒๐๐	
๓๙	ยางมะตอย	๑๑๘	ก.ก.	๔๕	๕,๓๑๐			๕,๓๑๐	
๔๐	ค่าแรงหยอดยางมะตอย	๗๒	เมตร			๑๕	๑,๐๘๐	๑,๐๘๐	
	รวม							๔๕๕,๔๑๒	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ฝั่งตะวันตก

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่ ๓/๔

สถานที่ก่อสร้าง ถ.วุฒิราษฎร์รังสฤษดิ์ ต.ท่าประจักษ์ อ.พะอวด จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ ๒/๒๕๖๓

รายการเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา

ກອງ

ช่าง

เทศบาลตำบลชะอวด

อำเภอชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

[illegible]

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ฝั่งตะวันตก

สถานที่ก่อสร้าง ถ.วุฒิราษฎร์รังสฤษดิ์ ต.ท่าประจักษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

ฝ่ายประมาณราคา

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ๒/๒๕๖๓

รายการเลขที่

กอง ช่าง เทศบาลตำบลชะอวด

อำเภอชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ พร. ๔ แผ่นที่ ๔/๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๕๗	เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ ๑๐๐X๑๐๐X๒.๘ มม.	๒๓๗.๐๐	กก.	๒๖	๖,๑๖๒	๑๒	๒,๘๔๔	๙,๐๐๖	๔๗.๓กก./๖ เมตร
๕๘	เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ ๕๐X๑๐๐X๒.๐ มม.	๖๘๓	กก.	๒๕.๗๒	๑๗,๕๖๗	๑๒	๘,๑๙๖	๒๕,๗๖๓	๒๕.๐กก./๖ เมตร
๕๙	เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ ๕๐X๕๐X๒.๐ มม.	๕๘๕	กก.	๒๕.๖๐	๑๔,๙๗๖	๑๒	๗,๐๒๐	๒๑,๙๙๖	๑๖.๔๖ กก./๖ เมตร
๖๐	เหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ ๒๕X๒๕X๑.๘ มม.	๑๐.๐๔	กก.	๒๕	๒๕๑	๑๒	๑๒๐	๓๗๑	๖.๗ ก.ก./๖ เมตร
๖๑	หลังคาแผ่นเหล็กกริดลอน หน้า ๐.๓๐ มม.	๑๘๗	ตร.ม.	๑๐๗	๒๐,๐๐๙	๘๐	๑๔,๙๖๐	๓๔,๙๖๙	
๖๒	สกรูยึด	๘๐๐	ตัว	๑.๘๐	๑,๔๔๐			๑,๔๔๐	
๖๓	ครอบข้าง	๑๒	ม.	๑๐๐	๑,๒๐๐	๘๐	๙๖๐	๒,๑๖๐	
๖๔	plate ๒๐๐X๒๐๐X๑๒ มม.	๑๔.๓	ก.ก	๒๐	๒๘๖	๑๒	๑๗๒	๔๕๘	
๖๕	plate ๑๕๐X๑๕๐X๙ มม.	๓๔	ก.ก	๒๐	๖๘๐	๑๒	๔๐๘	๑,๐๘๘	
๖๖	ชุดเหล็กรับจันทัน	๓๖	ก.ก	๒๐	๗๒๐	๑๒	๔๓๒	๑,๑๕๒	
๖๗	รางน้ำ p.v.c. ๖ นิ้ว	๓๔	ม.	๑๒๕	๔,๒๕๐	๖๐	๒,๐๔๐	๖,๒๙๐	
๖๘	ฝาครอบ	๒	ชิ้น	๓๐	๖๐		-	๖๐	
๖๙	ตัวต่อราง	๘	ชิ้น	๓๐	๒๔๐		-	๒๔๐	
๗๐	ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕	๘	เมตร	๘๑	๖๔๘	๗๕	๖๐๐	๑,๒๔๘	
๗๑	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อค่าวัสดุ ๔๐ ของราคาท่อค่าแรง ๓๐ % ของ ค่าวัสดุ	๑	รายการ	๔๙๙.๒	๔๙๙	๑๕๐	๑๕๐	๖๔๙	
๗๒	เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ ๓๐ % ของราคาท่อค่าแรง ๓๐ % ของ ค่าวัสดุ	๑	รายการ	๓๗๔.๔	๓๗๔	๑๑๒	๑๑๒	๔๘๗	
๗๓	น๊อตชุบกัลวาไนซ์ ๑๒ มม ยาว ๗ นิ้ว	๑๘	ตัว	๑๒	๒๑๖		-	๒๑๖	
	รวม							๑๐๗,๕๙๓	
	รวมค่าวัสดุแรงงานทั้งสิ้น							๙๖๑,๕๑๓	