

ข้อกำหนดรายละเอียดโครงการ

โครงการ	ปรับปรุงพื้นที่จอดรถบริเวณข้างบ้านพักนายอำเภอชะอวดและข้างสำนักงานเทศบาลตำบลชะอวด
ราคากลาง	๕๙๙,๕๐๐.- บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ระยะเวลาก่อสร้าง	๖๐ วัน
ผลงานประเภท	งานอาคาร
การแบ่งงวดงานและเงินค่าจ้าง	งวดที่๑ (งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ปรับปรุงพื้นที่จอดรถบริเวณข้างบ้านพักนายอำเภอชะอวดและข้างสำนักงานเทศบาลตำบลชะอวด โดยเทคนิคกริด หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๗ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชะอวด เลขที่ ๕/๒๕๖๒ แล้วเสร็จ
ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง	มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ทางด้านช่างก่อสร้าง จำนวน ๑ คน
ผู้ควบคุมงานของเทศบาล	นายอนิรุทธิ์ เทพนรินทร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการฯ

(นายมานิต แสงรุ่ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




กรรมการฯ

(นายเชาวลิต หลักชัย)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)



กรรมการฯ

(นายอนิรุทธิ์ เทพนรินทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงพื้นที่จอดรถบริเวณข้างบ้านพักนายอำเภอชะอวดและข้างสำนักงานเทศบาลตำบลชะอวด
๒. เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชะอวด ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. วงเงินงบประมาณ ๕๙๓,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)
ปรับปรุงพื้นที่จอดรถบริเวณข้างบ้านพักนายอำเภอชะอวดและข้างสำนักงานเทศบาลตำบลชะอวด โดยเทศบาลนครีต หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๗ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชะอวด เลขที่ ๕/๒๕๖๒
๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๙๙,๕๐๐.- บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๔)	จำนวน ๒ แผ่น
๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคา (ปร.๕)	จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายมานิต แสงรุ่ง	ประธานกรรมการฯ
๒. นายเขวาลิต หลักชัย	กรรมการฯ
๓. นายอนิรุทธิ์ เทพนรินทร์	กรรมการฯ

สรุปผลการประมาณราคา

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลชะอวด

โครงการ ปรับปรุงพื้นที่จอดรถบริเวณข้างบ้านพักนายอำเภอชะอวดและข้างสำนักงานเทศบาลตำบลชะอวด

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของอาคาร เทศบาลตำบลชะอวด

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลชะอวด ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลชะอวด

แบบเลขที่ ๕/๒๕๖๒

รายการเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕

จำนวน ๒ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	อัตราค่าประมาณ (บาท)	FACTOR	รวม (บาท)	หน่วยวัด
๑	ประเภทงานอาคาร	๕๖๑,๑๘๑.๖๙	๑.๓๐	๕๙๙,๕๓๖	
๒	ประเภทงานทาง				
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เลื่อนโซ				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....-%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....-%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....-%				
สรุป	ราคาทั้งสิ้น			๕๙๙,๕๓๖	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๕๙๙,๕๐๐	
	ตัวอักษร	(ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลชะอวดที่ ๐๐๕๕/๒๕๖๓ สั่ง ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการฯ

(นายมานิต แสงรุ่ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการฯ

(นายเชาวลิต หลักชัย)

หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)



กรรมการฯ

(นายอนิรุทธิ์ เทพนรินทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

* ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างบริเวณข้างบ้านพักนายอำเภอเขตอวดและข้างสำนักงานเทศบาลตำบลเขตอวด

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลเขตอวด ตำบลเขตอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายประมาณราคา

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กอง ช่าง

เทศบาลตำบลเขตอวด

อำเภอเขตอวด

จนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุรวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับเกลี่ยพื้นเดิม	๘๑๗	ตร.ม.		-	๘.๓๑	๖,๗๘๙	๖,๗๘๙.๒๗	
๒	งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก	๘๑๗	ตร.ม.		-		-	-	
	-ทรายหยาบ	๕๑๑	ลบ.ม.	๓๕๐	๑๗,๘๕๐	๙๙	๕,๐๕๙	๒๒,๘๘๙.๐๐	
	-คอนกรีต ๒๕๐ KSC	๑๒๓	ลบ.ม.	๒,๓๗๑.๙๖	๒๙๑,๗๕๑.๐๘	๓๐๖	๓๗,๖๓๘	๓๒๙,๓๘๙.๐๘	
	-เหล็ก RB ๖ มม.	๑๒๓๔.๓๒	กก.	๒๒.๗๓	๒๘,๐๕๖.๐๙	๔.๑๐	๕,๐๖๐.๗๑	๓๓,๑๑๖.๘๑	
	-เหล็ก RB ๑๒ มม.	๑๕๙.๘๔	กก.	๒๐.๒๕	๓,๒๓๖.๗๖	๓.๓๐	๕๒๗.๔๗	๓,๗๖๔.๒๓	
	-ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘	๔๗	กก.	๕๒.๖๕	๒,๔๗๔.๕๕			๒,๔๗๔.๕๕	
	-ค่าแรงไม่แบบ	๔๕	ตร.ม.		-	๑๓๓	๕,๙๘๕	๕,๙๘๕	
	-ไม้แบบ ทน ๑ นิ้ว (ใช้ ๔ ครั้ง)	๑๑	ลบ.ฟ.	๔๕๐	๔,๙๕๐		-	๔,๙๕๐	
	-ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	๓	ลบ.ฟ.	๔๕๐	๑,๓๕๐		-	๑,๓๕๐	
	-ตะปู	๑๑	กก.	๕๐.๙๔	๕๖๐.๓๔		-	๕๖๐.๓๔	
	-โฟมหนา ๑/๒ นิ้ว (๑.๒ x ๒.๔ ม.)	๖	แผ่น	๔๕	๒๗๐		-	๒๗๐	(ประเภท BS-n)
	-ค่าแรงทยอยตามระยะ	๑๖๓	ม.			๑๔.๒๕	๒,๓๒๒.๗๕	๒,๓๒๒.๗๕	
	-ยางมะตอย	๘๕	กก.	๔๕	๓,๘๒๕		-	๓,๘๒๕	
๓	คันทันสำเร็จรูป ชนิดอัดแรง ขนาด ๐.๑๕ x ๐.๓๐ x ๑.๐๐ ม.	๕๙	ฟุต	๒๐๐	๑๑,๘๐๐	๒๕	๑,๔๗๕	๑๓,๒๗๕	
	-งานพาสีคันทัน	๒๐.๖๕	ตร.ม.	๓๙	๘๐๕.๓๕		-	๘๐๕.๓๕	
๔	งานบ่อพัก - ฝาบ่อพัก	๑๐	บ่อ		-		-	-	
	-ทรายหยาบ	๐.๒๐	ลบ.ม.	๓๕๐	๗๐	๙๑	๑๘.๒๐	๘๘.๒๐	
	-คอนกรีตหยาบ	๐.๑๓	ลบ.ม.	๒,๒๔๒.๙๙	๒๙๑.๕๙	๓๙๘	๕๑.๗๔	๓๔๓.๓๓	

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่ ๑/๒

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างบริเวณข้างบ้านพักนายอำเภอเขตอวุดและข้างสำนักงานเทศบาลตำบลเขตอวุด
สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลเขตอวุด ตำบลเขตอวุด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายประมาณราคา
ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
กอง ช่าง เทศบาลตำบลเขตอวุด อำเภอเขตอวุด จ.นครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		จำนวนเงิน		จำนวนเงิน		ค่าวัสดุแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-คอนกรีตโครงสร้าง ๒๔๐ KSC	๑	ลบ.ม.	๒๓๗๑.๙๖	๒,๓๗๑.๙๖			๓๐๖	๓๐๖	๒,๖๗๗.๙๖	
	-RB ๖ มม.	๖.๖๖	กก.	๒๒.๗๓	๑๕๑.๓๘			๒๗.๓๑	๒๗.๓๑	๑๗๘.๖๙	
	-RB ๙ มม.	๔๙.๙๐	กก.	๒๐.๖๐	๑,๐๒๗.๙๔			๔	๒๐๔.๕๕	๑,๒๓๒.๔๙	
	-RB ๑๒ มม.	๒๖.๖๔	กก.	๒๐.๒๕	๕๓๘.๔๖			๓.๓๐	๘๗.๙๑	๖๒๗.๓๗	
	-ท่อเหล็กอาบสังกะสี ๒ นิ้ว (คาดน้ำเงิน)	๑๐.๒	กก.	๒๗	๒๗๒.๘๕					๒๗๒.๘๕	
	-ท่อ PVC Ø ๖ นิ้ว C ๘.๕	๑๒	ท่อน	๑,๑๔๐.๑๙	๑๓,๖๘๒.๒๘			๘๐๐	๙,๖๐๐	๒๓,๒๘๒.๒๘	
	รวม									๔๖๑,๑๘๑.๖๙	

หมายเหตุ ราคาที่ไม่เป็นราคาพาณิชย์จังหวัดได้สืบจากราคาในท้องตลาด